

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soboš

Objekt:

Objednávateľ: Obec Soboš

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Soboš

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	417,000		
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	417,000		
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	417,000		
417,0 "výmena sieťového rozpadu				417,000		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m ³	m ³	83,400		
417*0,2 "v mieste sieťového rozpadu				83,400		
5	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	83,400		
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	83,400		
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	83,400		

5 Komunikácie

8	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	303,000		
303,0				303,000		
9	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	417,000		
417,0 "v mieste sieťového rozpadu				417,000		
10	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 , po zhutnení hr. 150 mm	m ²	417,000		
417,0 "v mieste sieťového rozpadu				417,000		
11	569811111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m ²	852,800		
400*0,5*2+452,8*0,5*2				852,800		
12	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	417,000		
417,0 "v mieste sieťového rozpadu				417,000		
13	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m ²	m ²	4 469,000		
4166,0+303,0 "vozovka parc. 191, parc. 192/1 a parc. 192/2				4 469,000		
14	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	4 469,000		
4166,0+303,0 "vozovka parc. 191, parc. 192/1 a parc. 192/2				4 469,000		
15	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	720,000		
417,0+303,0				720,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soboš

Objekt:

Objednávateľ: Obec Soboš

Zhotoviteľ:

Miesto: Soboš

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 450 "v mieste sieťového rozpadu	m	450,000		
17	938909615.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových 4166,0+303,0 "vozovka parc. 191, parc. 192/1 a parc. 192/2	m2	4 469,000		
18	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	240,192		
19	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 563,648		
20	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	240,192		

99 Presun hmôt HSV

21	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 115,069		
----	-------------	--	---	-----------	--	--

Celkom